

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
u zhotoviteľa pod č. ZoD248/2022/08431

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Podolie**
Sídlo: Podolie 566, 916 22 Podolie
Osoba oprávnená konať: PaedDr. Rastislav Bobocký, starosta obce
IČO: 00311928
DIČ: 2021079896
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK06 5600 0000 0058 0613 8001

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **COLAS Slovakia, a. s.**
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
Osoba oprávnená konať: predstavenstvo spoločnosti
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka číslo 10798/T

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Článok II
Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: **„Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“** (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu-výmer, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu.
- 2.2 V priebehu plnenia zmluvy bolo počas realizácie diela zistené, že je potrebné uskutočniť zmenu stavbných prác. Zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Uvedenými zmenami nedôjde k zmene cieľov projektu, merateľných ukazovateľov a ani k navýšeniu celkovej schválenej sumy a celkových oprávnených výdavkov.
- 2.3 Z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok III
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že z dôvodu zosúladenia vizuálu chodníkov v obci, dôjde k zmene rozmeru použitej zámkovej dlažby.

2. Dôvodom zmeny formátu dlažby je:

Vo výkaze výmer je uvedená betónová dlažba HBB v rozmere 20x30 cm a hrúbky 6 cm sivá. Po dohode požadujeme zmenu dlažby na menší formát a to 10x20 cm, hrúbky 6 cm z nasledovných dôvodov:

- Časť nových chodníkov v obci je už zrealizovaných z dlažby formátu 10x20 cm
- Investor má pripravený projekt rekonštrukcie veľkej časti obecných chodníkov s použitím dlažby 10x20 cm
- Je snaha zjednotiť vzhľad chodníkov v celej obci
- Dlažba 10x20 cm je vhodnejšia a variabilnejšia pri kladení na chodníky, ktoré majú lomy a ktoré sú v oblúkoch. Eliminuje sa množstvo rezania dlažby a menej utrpí estetika
- Formát 10x20 cm je odolnejší voči potenciálnym poruchám – zlomeniu dlaždíc v prípade nadmerného zaťaženia, napr. od áut, čo sa nedá vylúčiť
- Zmena formátu dlažby pri rovnakej hrúbke nemá vplyv na cenu dodávky dlažby a ani na cenu montáže


Článok IV

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia a časti zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 4.2. Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č. 1 je príloha č. 1, aktualizovaný výkaz výmer.
- 4.3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z ktorých objednávateľa obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
 - a) zverejnenie dodatku k zmluve v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.


V Podolí, dňa 3.4.2023


Za Objednávateľa:


PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce Podolie

V Trnave, dňa 3.4.2023

Za Zhotoviteľa:


COLAS Slovakia, a. s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva


COLAS Slovakia, a. s.

Ing.člen predstavenstva

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa I. Rekonštrukcia chodníka

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Index mn.	Zmena množstva	Zmena ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	130,000	m2	16,55	2 151,50	20			
2	272	113107341	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. do 5 cm	130,000	m2	3,27	425,10	20			
3	001	122202201	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 do 100 m3 130*0,1 = 13,000	13,000	m3	7,46	96,98	20			
4	001	122202209	Prípratok za lepkosť hom. tr. 3 pre cesty	13,000	m3	0,98	12,74	20			
5	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. hom. 1-4 6000 m	13,000	m3	8,06	104,78	20			
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhltnením	142,000	m2	0,59	83,78	20			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:											
5 - KOMUNIKÁCIE											
7	221	564851112	Podklad zo štrkordre hr. 160 mm	30,000	m2	6,92	207,60	20			
8	221	564861111	Podklad zo štrkordre hr. 200 mm	112,000	m2	8,26	925,12	20			
9	221	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	30,000	m2	11,11	333,30	20			
10	221	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 50-100 m2	112,000	m2	11,23	1 257,76	20			
11	221	596211220	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B do 50 m2	30,000	m2	12,39	371,70	20			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
12	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	196,000	m	8,59	1 683,64	20			
13	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 198*1,01 = 197,960	197,960	kus	2,00	395,92	20			
14	MAT	592451200	Dlažba zámková HBB 30x20x6 šedá 112*1,01 = 113,120	113,120	m2	9,24	1 045,23	20		-113,120	-1045,23
15	MAT	592451300	Dlažba zámková HBB 30x20x8 šedá 30*1,01 = 30,300	30,300	m2	11,18	338,75	20		-30,300	-338,75
16	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	41,990	t	4,41	185,18	20			
17	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dĺždený	114,922	t	3,11	357,41	20			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:											

DOPLNENÉ POLOŽKY - zmena

MAT	592460010600.S	Dlažba betónová rozmer 200x100x60, prírodná 112*1,01 = 113,120	113,120	m2							
MAT	592460012000.S	Dlažba betónová rozmer 200x100x80, prírodná 30*1,01 = 30,300	30,300	m2							

										113,120	1 045,23
										30,300	338,75
											0,00 €

Objaviteľ: Obec Podolie
 Projektant: VG PROJEKT, s.r.o.
 Objaviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Gajdošík
 JKSO :
 Dátum: 2.9.2022

Stavba : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa III. Novostavba chodníka

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Zmena množstva	Zmena ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	231	111104211	Pokosenie trávnikového v rovine s odvozom a zložením do 20 km 200*0,5*3 = 300,000	300,000	m2	0,38	114,00	20		
2	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	40,000	m2	16,88	675,20	20		
3	221	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. nad 200 m2	40,000	m2	1,33	53,20	20		
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	293,000	m	2,90	849,70	20		
5	001	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 1,8*0,4*293 = 210,960	210,960	m3	5,89	1 242,55	20		
6	001	122202209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	210,960	m3	0,98	206,74	20		
7	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	210,960	m3	8,06	1 700,34	20		
8	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 100*0,1 = 10,000	10,000	m3	4,98	49,80	20		
9	272	180402111	Založenie parkového trávnikového výševom v rovine	100,000	m2	1,07	107,00	20		
10	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná 100*0,032*1,03 = 3,296	3,296	kg	9,42	31,05	20		
11	MAT	103715000	Substrát záhradnícky B VL 100*0,1 = 10,000	10,000	m3	41,20	412,00	20		
12	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	530,000	m2	0,59	312,70	20		
13	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	100,000	m2	1,42	142,00	20		
14	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	100,000	m2	0,26	26,00	20		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:										
5 - KOMUNIKÁCIE										
15	221	564851112	Podklad zo štrkodrite hr. 160 mm	24,000	m2	6,92	166,08	20		
16	221	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	471,000	m2	8,26	3 890,46	20		
17	221	567122111	Podklad z kameniva sepn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	24,000	m2	11,11	266,64	20		
18	221	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	447,000	m2	11,23	5 019,81	20		
19	221	596211220	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B do 50 m2	24,000	m2	12,39	297,36	20		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
20	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	314,000	m	13,59	4 267,26	20		
21	MAT	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 314*1,01 = 317,140	317,140	kus	5,00	1 585,70	20		
22	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	319,000	m	8,59	2 740,21	20		
23	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 319*1,01 = 322,190	322,190	kus	2,00	644,38	20		
24	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	343,000	m	4,00	1 372,00	20		
25	MAT	592451200	Dlažba zámková HBB 30x20x6 šedá 447*1,01 = 451,470	451,470	m2	9,24	4 171,58	20	-451,470	-4171,58
26	MAT	592451300	Dlažba zámková HBB 30x20x8 šedá 24*1,01 = 24,240	24,240	m2	11,18	271,00	20	-24,240	-271
27	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybraných hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	60,885	t	4,41	268,50	20		
28	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	406,254	t	3,11	1 263,45	20		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										
DOPLNENÉ POLOŽKY - zmena										
MAT	592460010600.S		Dlažba betónová rozmer 200x100x60, prírodná 447*1,01 = 451,470	451,470	m2				451,470	4 171,58
MAT	592460012000.S		Dlažba betónová rozmer 200x100x80, prírodná 24*1,01 = 24,240	24,240	m2				24,240	271,00
										0,00 €

na : Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
 Trasa IV. Rekonštrukcia chodníka

VG PROJEKT, s.r.o.

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	Zmena množstva	Zmena ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	231	111104211	Pokosenie trávnik parkového v rovne s odvozom a zložením do 20 cm $148,5*3 = 445,500$	445,500	m2	0,38	169,29	20		
2	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	30,000	m2	16,88	506,40	20		
3	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živичných hr. nad 5 do 10 cm	408,000	m2	1,35	550,80	20		
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	299,000	m	2,90	867,10	20		
5	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 $30*0,1 = 3,000$	3,000	m3	7,46	22,38	20		
6	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	3,000	m3	0,98	2,94	20		
7	272	132101101	Hlbenie rýh záhonové obrubníky šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3 $297*0,25*0,4 = 29,700$	29,700	m3	17,00	504,90	20		
8	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m $29,7+3 = 32,700$	32,700	m3	8,06	263,56	20		
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 $148,5*0,1 = 14,850$	14,850	m3	4,98	73,95	20		
10	272	180402111	Založenie parkového trávnik výševom v rovne	148,500	m2	1,07	158,90	20		
11	MAT	005721200	Osivo voľteška $148,5*0,032*1,03 = 4,895$	4,895	kg	9,42	46,11	20		
12	MAT	103715000	Substrát záhradnícky pre trávniky $148,5*0,1 = 14,850$	14,850	m3	41,20	611,82	20		
13	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením $299*0,25+30 = 104,750$	104,750	m2	0,59	61,80	20		
14	001	181301101	Rozprestretie záhradníckeho substrátu, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	148,500	m2	1,42	210,87	20		
15	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovne	148,500	m2	0,26	38,61	20		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:										
5 - KOMUNIKÁCIE										
16	221	564861111	Podklad zo štrkdrte hr. 200 mm	30,000	m2	8,26	247,80	20		
17	221	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	469,000	m2	11,23	5 266,87	20		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
18	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžka betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	299,000	m	13,59	4 063,41	20		
19	MAT	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 $299*1,01 = 301,990$	301,990	kus	5,00	1 509,95	20		
20	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	297,000	m	8,59	2 551,23	20		
21	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 $297*1,01 = 299,970$	299,970	kus	2,00	599,94	20		
22	272	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 50-100 mm	299,000	m	1,72	514,28	20		
23	272	919734110	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	596,000	m	4,00	2 384,00	20		
24	MAT	592451200	Dlažba zámková HBB 30x20x6 šedá $469*1,01 = 473,690$	473,690	m2	9,24	4 376,90	20	-473,690	-4 376,90
25	321	979082318	Vodorovná doprava sute a vybúranych hmôt po suchu nad 5000 do 6000 m	123,953	t	4,41	546,63	20		
26	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	223,085	t	3,11	693,79	20		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										

DOPLNENÉ POLOŽKY - zmena

MAT 592460010600.S

Dlažba betónová rozmer 200x100x60, prírodná
 $469*1,01 = 473,690$

473,690 m2

473,690	4 376,90
	0,00 €