

Príloha č. 1 (k zmluve)

ROZPOČET STAVEBNÉHO DIELA

Rekapitulácia rozpočtu


Stavba: Zberný dvor Podolie

Zhotoviteľ: ASET s.r.o.

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ost. náklady	Cena
Oplotenie	4 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,53
Pristrešok	19 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,53
Spevnené plochy	44 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44 123,74
SO 03 - Stojisko na parcele č. 196/33 8,0x3,0 m	3 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,93
Celkom bez DPH	71 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71 195,73
DPH 20% z	71 195,73					14 239,15
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						85 434,88


ASET, s.r.o.
 916 22 Podolie 643
 IČO: 31418686 IČ DPH: SK 2020388403



Rozpočet Zberný dvor Podolie / Oplotenie

Odberateľ: Obec Podolie		Spracoval: Ing. Daniel Bielický							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: ASET, s.r.o.		Dátum: 6. 8. 2019							
Zákazka Zberný dvor Podolie									
Objekt Oplotenie									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m ³	m ³	4,020	17,46	0,00	70,19		
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m	m ³	4,020	6,02	0,00	24,20		
1/A 1	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m ³	4,020	9,03	0,00	36,30		
		ZEMNÉ PRÁCE			130,69	0,00	130,69		0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 20/25	m ³	4,020	110,79	0,00	445,38	2,419	9,726
		ZÁKLADY			445,38	0,00	445,38		9,730
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15/A 4	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.80m	kus	17,000	5,41	0,00	91,97	0,007	0,119
S/S20	3133106200	Stĺpik pre plot pozinkovaný v. 2,85m	kus	11,000	0,00	48,17	529,87	0,009	0,103
S/S20	3133105800	Vzpera pre stĺpik pozinkovaný 1,40m	kus	6,000	0,00	42,14	252,84	0,006	0,036
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			91,97	782,71	874,68		0,260
		PRESUNY HMŔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	10,000	20,74	0,00	207,40		
		PRESUNY HMŔT			207,40	0,00	207,40		0,000
		Práce HSV			875,44	782,71	1 658,15		9,990
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	22,860	4,54	0,00	103,78		
S/S10	1561531100	napínací drôt pozinkovaný D 3,15/min.82m,	kus	1,000	0,00	10,58	10,58	0,005	0,005
S/S10	1561516000	Drôt viazací pozinkovaný mäkký 11 343, EN S235JRG1, D 1,8 mm	kg	2,000	0,00	1,45	2,90	0,001	0,002
S/S20	3132470800	Sieť so štvorcovými okami, 11343 pozinkovaná 50,0/2,24mm/2,00m	m ²	45,720	0,00	5,42	247,80	0,001	0,057
767/A 3	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	kus	1,000	48,17	0,00	48,17		
S/S50	5534492800	Vráta jednokridlové oceľové otváracie roz. 100x200cm	kus	1,000	0,00	246,87	246,87	0,111	0,111
767/A 3	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m ²	kus	1,000	33,08	0,00	33,08		
S/S50	5534493000	Vráta dvojkridlové oceľové otváracie roz. 400x200cm	kus	1,000	0,00	650,29	650,29	0,152	0,152
R/R 0	5539610781	Stĺpik pozinkovaný priem. 108/4		4,000	60,21	0,00	240,84		
767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	117,000	2,53	0,00	296,01		
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 576,210	0,0120	0,0000	18,9800		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			740,86	1 158,44	1 899,30		0,330
		NÁTERY							
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m ²	115,920	3,97	0,00	460,20	0,000	0,037
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby; na vzduchu schnúce základný	m ²	115,920	1,50	0,00	173,88	0,000	0,009
		NÁTERY			634,08	0,00	634,08		0,050
		Práce PSV			1 374,94	1 158,44	2 533,38		0,380
		Celkom v EUR			2 250,38	1 941,15	4 191,53		10,370

Odberateľ: Obec Podolie

Spracoval: Ing. Daniel Bielický

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ASET, s.r.o.

Dátum: 6. 8. 2019

Zákazka Zberný dvor Podolie

Objekt Prístrešok

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A	1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,400	27,69	0,00	232,60		
1/A	1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	8,400	2,13	0,00	17,89		
1/A	1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	8,400	5,78	0,00	48,55		
1/A	1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,400	1,00	0,00	8,40		
1/A	1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,440	7,22	0,00	97,04		
		ZEMNÉ PRÁCE			404,48	0,00	404,48		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A	1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	8,400	110,79	0,00	930,64	2,381	20,004
		ZÁKLADY			930,64	0,00	930,64		20,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A	1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	7,390	119,97	0,00	886,58	2,383	17,609
11/A	1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,380	10,24	0,00	44,85	0,009	0,038
11/A	1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,380	3,75	0,00	16,43		
11/A	1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,180	1 497,52	0,00	269,55	1,203	0,217
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 217,41	0,00	1 217,41		17,860	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A	1	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	kus	11,000	9,81	0,00	107,91	0,000	0,002
		OSTATNÉ PRÁCE			107,91	0,00	107,91		0,000	0
		Práce HSV			2 660,44	0,00	2 660,44		37,870	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A	6	764721113	Oplechovanie ríms poplast plech, rš 200 mm	m	9,100	14,31	0,00	130,22	0,002	0,015
764/A	6	764721115	Oplechovanie poplast plechom záveterná lišta, rš 330 mm	m	19,300	20,04	0,00	386,77	0,003	0,052
764/A	6	764751112	Odpadné rúry hranaté rovné SROR D 100 mm	m	3,600	28,20	0,00	101,52	0,002	0,007
764/A	6	764751142	Odpadné rúry- výťkové koleno UTK D 100 mm	kus	1,000	34,92	0,00	34,92	0,000	0
764/A	6	764761111	Žľaby poplastovaný plech podokapné hranaté RER veľkosť 136 mm	m	9,100	55,89	0,00	508,60	0,001	0,012
764/A	6	764761161	Žľaby čelo štvorhranné RERGVR/REGRH veľkosť 136 mm	kus	2,000	31,39	0,00	62,78	0,000	0
764/A	6	764761227	Žľaby spojka hranatých žľabov s tesnením a tmelením RERSK veľkosť 136 mm	kus	2,000	28,66	0,00	57,32	0,000	0,001
764/A	6	764761235	Žľaby-kotlík REOK k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm	kus	1,000	72,68	0,00	72,68	0,000	0
764/A	7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	765,590	0,0263	0,0000	20,1300		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 374,94	0,00	1 374,94		0,090	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A	1	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	46,410	21,02	0,00	975,54	0,000	0,004
R/R	0	1388001700	Rannila 35 PE 25 hrúbka 0,75mm	m2	46,410	21,86	0,00	1 014,52		
767/A	1	767423122	Montáž opláštenia oplechovania rohu	m	15,900	4,25	0,00	67,58		
767/A	1	767424101	Montáž opláštenia trapezovým plechom na ocel. nosnú konštr.	m2	110,570	17,19	0,00	1 900,70		

Rozpočet Zberný dvor Podolie / Prístrešok

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	1388001700	Rannila 35 PE 25 hrúbka 0,75mm	m2	110,570	21,86	0,00	2 417,06			
S/S10	1381477280	Rovný plech 1250/0,75mm-PE 25my RAL štand/7my-lemovka, obj.č.1250075BB/SL, CB PROFIL Slovensko,s.r.o.	m2	21,350	0,00	18,03	384,94	0,006	0,126	
767/A 3	767920250	Montáž vrát na stĺpiky ocelové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	kus	1,000	93,47	0,00	93,47			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 813,440	0,0241	0,0000	91,8500			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			6 560,72	384,94	6 945,66		0,130	0
		NÁTERY								
783/A 1	783125530	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnas. 1x s emailovaním	m2	59,140	13,34	0,00	788,93	0,000	0,028	
783/A 1	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	59,140	2,58	0,00	152,58	0,000	0,01	
		NÁTERY			941,51	0,00	941,51		0,040	0
		Práce PSV			8 877,17	384,94	9 262,11		0,260	0
		Montážne práce								
		M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ								
943/M4 3	430861005	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2 000 kg vrátane	kg	1 710,000	0,92	0,00	1 573,20			
R/R 0	13410780001	Oceľové profily+kotevné platne, dodávka	t	1,710	1 754,34	0,00	2 999,92			
R/R 0	13410780002	Výroba ocelevej konštrukcie vrátane otryskovania	t	1,710	1 661,86	0,00	2 841,78			
R/R 0	MD	Mimostavenisková doprava	%	20,760	4,0000	0,0000	83,0400			
P/PC	PM	Podružný materiál	%	20,760	0,0000	4,0000	83,0400			
		M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			7 497,94	83,04	7 580,98		0,000	0
		Montážne práce			7 497,94	83,04	7 580,98		0,000	0
		Celkom v EUR			19 035,55	467,98	19 503,53		38,130	0

. Rozpočet Zberný dvor Podolie / Spevnené plochy

Odberateľ: Obec Podolie Projektant: Dodávateľ: ASET, s.r.o. Zákazka Zberný dvor Podolie Objekt Spevnené plochy	Spracoval: Ing. Daniel Bielický Ks: Dátum: 6. 8. 2019
--	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	215,000	9,03	0,00	1 941,45			
1/A 1	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za leivosť horniny 4	m3	215,000	1,28	0,00	275,20			
1/A 1	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	212,400	10,06	0,00	2 136,74			
1/A 1	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	3 186,000	0,47	0,00	1 497,42			
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,600	7,55	0,00	19,63			
1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	212,400	4,94	0,00	1 049,26			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,600	1,18	0,00	3,07			
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	318,600	7,83	0,00	2 494,64			
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	420,550	1,20	0,00	504,66			
1/A 1	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m3,hr.200 mm	m2	13,000	3,52	0,00	45,76			
221/B 1	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	422,000	2,77	0,00	1 168,94			99,170
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,170	13,38	0,00	1 326,89			
		ZEMNÉ PRÁCE			12 463,66	0,00	12 463,66		0,000	99,17
		ZÁKLADY								
2/A 1	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	420,550	1,08	0,00	454,19	0,000	0,014	
S/S90	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové pp 400	m2	483,630	0,00	2,17	1 049,48			
		ZÁKLADY			454,19	1 049,48	1 503,67		0,010	0
		SPEVNEJ PLOCHY								
221/A 1	564861114	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	m2	420,550	9,03	0,00	3 797,57	0,425	178,868	
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	420,550	9,63	0,00	4 049,90	0,462	194,151	
221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	412,000	16,26	0,00	6 699,12	0,112	46,144	
S/S70	5921950410	Dlažba betónová EX-EK 20x20x8 cm SIVÁ	m2	416,940	0,00	19,27	8 034,43	0,184	76,717	
		SPEVNEJ PLOCHY			14 546,59	8 034,43	22 581,02		495,880	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	kus	2,000	30,11	0,00	60,22	0,246	0,491	
S/S40	4044725001	Dopravná značka hlavná cesta, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 500/500 mm kod P8	kus	1,000	0,00	56,84	56,84	0,001	0,001	
S/S40	4044723001	Dopravná značka daj prednosť v jazde!, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 700 mm kod P1	kus	1,000	0,00	58,22	58,22	0,006	0,006	
S/S40	4044777000	Stĺpiky Zn stĺpik, f60 mm / 1 bm	kus	7,500	0,00	9,63	72,23	0,001	0,011	
S/S40	4044777006	Stĺpiky viečko stĺpika, f60 mm	kus	2,000	0,00	1,20	2,40	0,000	0	
S/S40	4044777004	objímka, f60 mm	kus	4,000	0,00	3,01	12,04	0,000	0	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	57,000	7,80	0,00	444,60	0,136	7,738	
S/S70	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	kus	45,900	0,00	8,75	401,63	0,081	3,718	
S/S70	5922903070	SEMMELOCK Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá	kus	48,480	0,00	2,99	144,96	0,020	0,97	
221/C 1	919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr nad 150 do 250 mm	m	15,700	9,05	0,00	142,09			
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,700	15,07	0,00	236,60	0,000	0,001	

Rozpočet Zberný dvor Podolie / Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	99,170	2,04	0,00	202,31			
221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km	t	2 875,930	0,43	0,00	1 236,65			
		OSTATNÉ PRÁCE			2 322,47	748,32	3 070,79		12,940	0
		PRESUNY HMŔT								
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	508,420	8,86	0,00	4 504,60			
		PRESUNY HMŔT			4 504,60	0,00	4 504,60		0,000	0
		Práce HSV			34 291,51	9 832,23	44 123,74		508,830	99,17
		Celkom v EUR			34 291,51	9 832,23	44 123,74		508,830	99,17

Rozpočet Zberný dvor Podolie / SO 03 - Stojisko na parcele č. 196/33 8,0x3,0 m

Odberateľ: Obec Podolie

Spracoval: Ing. Daniel Bielický

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ASET, s.r.o.

Dátum: 6. 8. 2019

Zákazka Zberný dvor Podolie

Objekt SO 03 - Stojisko na parcele č. 196/33 8,0x3,0 m

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A	1	122201102								
		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	18,000	9,03	0,00	162,54			
1/A	1	122201109								
		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	18,000	1,28	0,00	23,04			
1/A	1	167101102								
		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	18,000	7,56	0,00	136,08			
1/A	1	162301122								
		Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m	m3	18,000	3,02	0,00	54,36			
1/A	1	162501123								
		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,000	0,41	0,00	7,38			
1/A	1	181101102								
		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36,000	1,20	0,00	43,20			
		ZEMNÉ PRÁCE								
						426,60	0,00		426,60	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A	1	564831111								
		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	6,600	3,88	0,00	25,61	0,189	1,248	
221/A	1	564952111								
		MSK s roprestretím a zhutnením, po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	32,960	9,92	0,00	326,96	0,355	11,705	
221/A	1	564962111								
		MSK s roprestretím a zhutnením, po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	33,600	13,16	0,00	442,18	0,473	15,909	
221/A	1	596911211								
		Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	32,000	22,36	0,00	715,52	0,112	3,584	
S/S70	5921952490	Dlažba Low value Premac HAKA 8N SIVÁ , 8,06 m2 / pal	M2	32,640	0,00	21,35	696,86	0,184	6,006	
		SPEVNENÉ PLOCHY								
						1 510,27	696,86		2 207,13	38,450
		OSTATNÉ PRÁCE								
6/B	1	979093111								
		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	30,060	0,63	0,00	18,94			
221/A	1	916561111								
		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	22,000	6,15	0,00	135,30	0,098	2,155	
S/S70	5921954860	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	KUS	22,220	0,00	4,92	109,32	0,023	0,511	
221/A	1	918101111								
		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,880	111,08	0,00	97,75	2,201	1,937	
		OSTATNÉ PRÁCE								
						251,99	109,32		361,31	4,600
		PRESUNY HMŔT								
221/A	1	998223011								
		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,054	8,87	0,00	381,89			
		PRESUNY HMŔT								
						381,89	0,00		381,89	0,000
		Práce HSV								
						2 570,75	806,18		3 376,93	43,050
		Celkom v EUR				2 570,75	806,18		3 376,93	43,050